I contenuti del presente elaborato sono protetti ai sensi del c.c artt. 2575/25/78 e della Legge 633/41

Provincia di
REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia
Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@provincia.re .it
Web: http://www.provincia.re.it

COLLEGAMENTO TRA LE TANGENZIALI DI BARCO E BIBBIANO STRADA PROVINCIALE n° 22 BARCO BIBBIANO - S. POLO 1 E 2 LOTTO - CIG B13D039CA8

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

TITOLO:

ONERI DELLA SICUREZZA

CODIFICA:

PF SI 02

Scala :

DIRIGENTE del SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO: ***Dott. Ing. Valerio Bussei - Prov. di Reggio Emilia***

RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO: ***Dott. Ing. Maurizio La Macchia***

P R O F E S S I O N I S T I

IS Ingegneria e Servizi S.R.L.
Via Guglielmo Pepe n. 25
41126 MODENA -Tel. 059 350060
Mail: info@ingegneriaeservizi.it
Pec: is-modena@pec.it

IS - INGEGNERIA e SERVIZI S.r.l.

Dott. Ing. Sergio Violetta (Direttore Tec
Geom. Tiziano Cavani - Dott. Ing. Ma
Dott. Ing. Elisa Moruzzi - Ing. Claudio
Geol. Claudio Preci

Collaborazioni
Geom. Serena Nannini - Ing. Elisa Bara
Dott. Ing. Carmen Lauriola - Dott. Ing. D

00	Settembre 2024	Emissione	M. SOLI	C. ARNO'	S. VIOLETTA
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	A13 - SICUREZZA (SpCat 13)							
1 / 275 SIC.001.003. 001	RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi pa ... e, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.							
	Tratto A	2,00	1300,00		1,800	4´680,00		
	Rotonda esistente	1,00	30,00		1,800	54,00		
	SOMMANO m²					4´734,00	6,23	29´492,82
2 / 276 SIC.001.003. 001	RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi pa ... e, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.							
	Rotatoria B	2,00	150,00		1,800	540,00		
	SOMMANO m²					540,00	6,23	3´364,20
3 / 277 SIC.001.003. 001	RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi pa ... e, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.							
	Tratto B	2,00	900,00		1,800	3´240,00		
	Rotatoria C	2,00	30,00		1,800	108,00		
	SOMMANO m²					3´348,00	6,23	20´858,04
4 / 278 SIC.001.003. 001	RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi pa ... e, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.							
	Tratto C	2,00	350,00		1,800	1´260,00		
	Rotonda esistente	1,00	30,00		1,800	54,00		
	SOMMANO m²					1´314,00	6,23	8´186,22
5 / 279 SIC.001.003. 005.a	RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... za per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	Tratto A	2,00	1300,00		1,800	4´680,00		
	SOMMANO m²					4´680,00	4,09	19´141,20
6 / 280 SIC.001.003. 005.b	RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE totale 6 mesi							
	Vedi voce n° 279 [m² 4 680.00]	5,00				23´400,00		
	SOMMANO m²					23´400,00	0,33	7´722,00
7 / 281	RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di							
	A R I P O R T A R E							88´764,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88´764,48
SIC.001.003.005.a	recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... za per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	Tratto B	2,00	900,00		1,800	3´240,00		
	SOMMANO m²					3´240,00	4,09	13´251,60
8 / 282 SIC.001.003.005.b	RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	totale 3.5 mesi							
	Vedi voce n° 281 [m² 3 240.00]	2,50				8´100,00		
	SOMMANO m²					8´100,00	0,33	2´673,00
9 / 283 SIC.001.003.005.a	RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... za per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	Rotatoria C	2,00	30,00		1,800	108,00		
	SOMMANO m²					108,00	4,09	441,72
10 / 284 SIC.001.003.005.b	RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	totale 1.25 mesi							
	Vedi voce n° 283 [m² 108.00]	0,25				27,00		
	SOMMANO m²					27,00	0,33	8,91
11 / 285 SIC.001.003.005.a	RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... za per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	Tratto C	2,00	350,00		1,800	1´260,00		
	SOMMANO m²					1´260,00	4,09	5´153,40
12 / 286 SIC.001.003.005.b	RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	totale 1.25 mesi							
	Vedi voce n° 285 [m² 1 260.00]	0,25				315,00		
	SOMMANO m²					315,00	0,33	103,95
13 / 287 SIC.001.003.010.a	RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... er dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	Campo base		245,00		2,000	490,00		
	SOMMANO m²					490,00	5,40	2´646,00
	A R I P O R T A R E							113´043,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113´043,06
14 / 288 SIC.001.003. 010.b	RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	Campo base							
	totale 15 mesi							
	Vedi voce n° 287 [m² 490.00]	14,00				6´860,00		
	SOMMANO m²					6´860,00	0,60	4´116,00
15 / 289 SIC.001.003. 001	RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi pa ... e, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.							
	Campo base							
	Vedi voce n° 287 [m² 490.00]					490,00		
	SOMMANO m²					490,00	6,23	3´052,70
16 / 290 F01.031.160. a	Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o ... e (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: costo di utilizzo per un mese cad 7,24							
	o di utilizzo per un mese							
	1 ogni 2 m							
	Tratto A							
	Rotonda esistente	1,00	30,00		0,500	15,00		
	Rotatoria B	2,00	150,00		0,500	150,00		
	Tratto B							
	Rotatoria C	2,00	30,00		0,500	30,00		
	Tratto C							
	Rotonda esistente	1,00	30,00		0,500	15,00		
	SOMMANO cad					210,00	7,24	1´520,40
17 / 291 F01.031.185. a	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 1 ... /mmq ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata del tipo B450 C: costo di utilizzo del materiale per un mese							
	Innesto viabilità esistente, rotonda NORD	1,00	40,00		15,000	600,00		
	Innesto viabilità esistente, rotonda B	2,00	100,00		15,000	3´000,00		
	Innesto viabilità esistente, rotonda SUD	1,00	40,00		15,000	600,00		
	SOMMANO m					4´200,00	1,86	7´812,00
18 / 292 F01.031.185. b	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 1 ... re ad aderenza migliorata del tipo B450 C: allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici							
	Innesto viabilità esistente, rotonda NORD	1,00	40,00			40,00		
	Innesto viabilità esistente, rotonda B	2,00	100,00			200,00		
	Innesto viabilità esistente, rotonda SUD	1,00	40,00			40,00		
	SOMMANO m					280,00	31,80	8´904,00
19 / 293 SIC.001.002. 026.a	PREFABBRICATO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di prefabbricato monoblocco ad uso servizi igienici comuni del ... locco.							
	A R I P O R T A R E							138´448,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							138´448,16
	Esclusa la predisposizione del piano di posa. Misurato al mese o frazione di mese. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	456,00	456,00
20 / 294 SIC.001.002. 026.b	PREFABBRICATO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di prefabbricato monoblocco ad uso servizi igienici comuni del ... co. Esclusa la predisposizione del piano di posa. Misurato al mese o frazione di mese. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE totale 15 mesi Vedi voce n° 293 [mese 1.00]	14,00				14,00		
	SOMMANO mese					14,00	122,00	1´708,00
21 / 295 SIC.001.002. 030.01.a	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... e la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	122,45	122,45
22 / 296 SIC.001.002. 030.01.b	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... a sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE totale 15 mesi					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	24,90	348,60
23 / 297 SIC.001.002. 015.a	UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito ... e del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	295,12	295,12
24 / 298 SIC.001.002. 015.b	UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito ... del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE totale 15 mesi					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	117,47	1´644,58
25 / 299 SIC.001.002. 032	COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO Per ogni mese. totale 15 mesi *(lung.=5,10*2,4)	3,00	12,24		15,000	550,80		
	SOMMANO m²					550,80	4,29	2´362,93
26 / 300 SIC.001.002. 033	MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALLOGGIAMENTI, BARACCAMENTI E SERVIZI Per ogni mese. totale 15 mesi *(lung.=5,10*2,4)	3,00	12,24		15,000	550,80		
	A R I P O R T A R E					550,80		145´385,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					550,80		145´385,84
	SOMMANO m²					550,80	17,57	9´677,56
27 / 301 D09.016.005. a	Gruppo elettrogeno trifase con motore diesel raffreddato ad aria 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo ed avviamento automatico, tipo AUT.C batteria al piombo, tensione 400/230 V ±5%, 50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto: servizio continuativo 5 kVA							
	Gruppo elettrogeno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7´200,04	7´200,04
28 / 302 A.002.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.							
	Area Operativa A0		1100,00		0,300	330,00		
	Area Campo Base		2600,00		0,300	780,00		
	SOMMANO m³					1´110,00	19,02	21´112,20
29 / 303 D.001.001.a	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO							
	Area Operativa A0		1100,00		0,200	220,00		
	Area Campo Base		2600,00		0,200	520,00		
	SOMMANO m³					740,00	36,84	27´261,60
30 / 304 D.001.021.a	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.							
	Area Campo Base		2600,00		0,030	78,00		
	SOMMANO m³					78,00	207,92	16´217,76
31 / 305 D.001.043.00 2.c	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale i ... spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea sp\ruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE							
	Area Operativa A0		1100,00			1´100,00		
	SOMMANO m²					1´100,00	1,45	1´595,00
32 / 306 SIC.004.002. 001.0001.a	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
		3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO cad					15,00	20,98	314,70
33 / 307 SIC.004.002.	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40							
	A R I P O R T A R E							228´764,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							228´764,70
005.0001.a	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ... e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	(lung.=2*5)	3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO cad					30,00	20,14	604,20
34 / 308 SIC.004.002. 015.0001.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti ... i per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140							
		3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO cad					9,00	25,14	226,26
35 / 309 SIC.004.001. 001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversal ... dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	(par.ug.=3*50)	150,00	3,00	4,000		1´800,00		
	SOMMANO ml					1´800,00	0,42	756,00
36 / 310 N04.004.050. a	Nolo di autobotte, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio: portata fino a 8 t							
	Lavaggio mezzi - 2 ora settimana per 15 mesi	2,00	4,00		15,000	120,00		
	SOMMANO ora					120,00	72,78	8´733,60
37 / 311 I.001.002.f	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO INTERNO CM 60 Con incastro a bicchiere.							
	Per accesso campo base e Area Operativa	2,00	15,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00	53,60	1´608,00
38 / 312 D.001.001.a	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO							
	Ricoprimento tombamento	2,00	15,00	1,000	0,200	6,00		
	SOMMANO m³					6,00	36,84	221,04
	Parziale LAVORI A CORPO euro							240´913,80
	T O T A L E euro							240´913,80

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	A1 - MOVIMENTI DI MATERIA	0,00
002	A2 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-RIPRISTINI	0,00
003	A3 - TRASPORTI ED ONERI DISCARICA	0,00
004	A4 - SOVRASTRUTTURA	0,00
005	A5 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	0,00
006	A6 - BARRIERE STRADALI e ACUSTICHE	0,00
007	A7 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE	0,00
008	A8 - OPERE A VERDE E FINITURE	0,00
009	A9 - ILLUMINAZIONE	0,00
010	A10 - RETI INTERFERENTI	0,00
011	A11 - OPERE D'ARTE	0,00
012	A12 - BONIFICA BELLICA	0,00
013	A13 - SICUREZZA	240´913,80
	Totale SUPER CATEGORIE euro	240´913,80
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	

N O T E

Il listino principale da cui si sono derivate le voci dell'elenco prezzi è il listino dell'Anas Anno 2024. Nella situazione di voci di spesa non previste nel listino indicato si è fatto riferimento nell'ordine: al prezziario della Regione Emilia Romagna Anno 2024, al prezzario Regione Lombardia Anno 2024 ed ad apposite analisi prezzi elaborate sulla base dei medisimi listini e di prezzi di mercato.

Modena, 30/09/2024

Il Tecnico