

Oggetto: stima costi relativi alla demolizione e desigillazione del sito produttivo di Via 1° Maggio.

- 1) Rimozione, carico su automezzo, trasporto nel nuovo sito produttivo, nuova posa di tutti i macchinari (n. 11 centri di lavoro) ed attrezzature presenti nel polo produttivo di Via 1° Maggio.

A corpo €. 120.000,00

- 2) Rimozione manto di copertura in alluminio, rimozione e smaltimento materassino isolante in lana di vetro, rimozione listellatura, rimozione di tutte le finestrate, portoni, porte di uscita di sicurezza, compreso nel prezzo i mezzi di sollevamento e gli oneri per la sicurezza.
Mq. 6.149,11 x €. 11,00 = €. 67.640,21

- 3) Demolizione completa di fabbricati, compresa la demolizione delle fondazioni e di pilanti di fondazione, la demolizione dei pavimenti e la rimozione delle ghiaia sottostante, carico su automezzo e trasporto in discarica autorizzata, compresi nel prezzo gli oneri per i diritti di discarica. E' compreso anche il costo per il reinterro degli scavi e la sistemazione del terreno.

Mq 3.821,52 x 6,00 = Mc. 22.929,12

Mq 1.655,57 x 4,00 = Mc. 6.622,28

Mq 672,02 x 6,00 = Mc. 4.032,12

Mc. 33.583,52 x €. 8,00 = €. 268.668,16

TOTALE €. 456.308,37

